



G-06 Voorbereiding van de plaats voor installatie van de buitenkast door ORES aan de rand van de eigendom



U mag dit voorschrift enkel toepassen wanneer het uitdrukkelijk vermeld staat in uw offerte. De meter moet in een kast aan de grens van de eigendom worden geplaatst wanneer het net met middendruk gevoed wordt, wanneer het gebouw 25 meter of meer achteruit staat of wanneer het om een tweede verblijf gaat. ORES zal de plaats in overleg met u bepalen.

VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE

Om de technici van ORES in staat te stellen de put te maken waar de kast in zal komen en deze te plaatsen, dient u de voorziene ruimte vrij te maken van elk eventueel obstakel.

UW BINNENINSTALLATIE

Bij meters van het type G4 en G6 (met een maximumdebiet van respectievelijk 6 of 10 m²/u) moet de binneninstallatie eindigen op 30 cm onder het niveau van de afgewerkte vloer van de toekomstige buitenput en op 70 cm van de eigendomsgrens. Voorzie een stalen gasadapterstuk met buitendraad 1".



Voor de andere metertypes zal het aan te brengen eindstuk van de installatie samen met ORES worden bepaald tijdens de analyse van uw aanvraag. De uitvoering van de binneninstallatie gebeurt niet door ORES, maar door uzelf of uw aannemer. Deze installatie moet conform zijn met de geldende normen en goedgekeurd door een erkende controle-organisatie.



De elementen geplaatst bij de meteruitgang om de verbinding met uw binneninstallatie te maken dienen uit staal te bestaan.

INTERVENTIE VAN ORES

Onze technici komen een put maken op de plek die bepaald werd om er de sokkel van de kast te plaatsen. Deze put van 1 m³ zal ook voldoende ruimte bieden om de aansluiting uit te voeren.

De kast uitgerust met de meter zal op de sokkel geplaatst worden. De aansluiting van de gasmeter op de binneninstallatie zal uitgevoerd worden door onze technici op voorwaarde dat deze zich op minder dan een meter van de meter bevindt op het moment van de installatie van de aansluiting. In sommige gevallen kan ORES bepalen om deze kast verder op het terrein te plaatsen indien er een veiligheidsprobleem zou zijn aan de eigendomsgrens (verkeer, parking, enz.).

De verantwoordelijkheid van ORES stopt bij de uitgang van de meters.



Het is een goed idee om uw binneninstallatie af te werken en te laten keuren vóór de dag waarop de meter wordt geïnstalleerd. De meter kan dan op de dag van installatie ervan in gebruik worden genomen. Hiervoor dient u een leveringscontract te hebben afgesloten bij een leverancier naar keuze. U dient ook het gelijkvormigheidsattest van uw binneninstallatie te tonen, dat u van een erkende controle instantie hebt ontvangen. Als uw installatie op de dag van de werken niet klaar is, dient u achteraf opnieuw contact op te nemen met uw klantenadviseur.



Indien op de dag van de afspraak deze voorbereidende werken niet zijn uitgevoerd of indien u dan afwezig bent, dan bent u de gemaakte verplaatsingskosten verschuldigd en bent u verantwoordelijk voor de nieuwe uitvoeringstermijn die door het uitstel van de afspraak ontstaat.